
PRZEDMIAR- INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ KOMO- RY SORTOWNICZEJ

INWESTOR : Biom sp. z o. o.
ADRES INWESTORA : Dolistowo Stare I 144 ;19-124 Jaświły
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MARCIN LASKA (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2015

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		UKŁAD - CZERPNY NAWIEWNY				
1 d.1	KNR 2-17 0146-03	Czerpnia ścienna prostokątna 400*300 mm	szt.	1.00	0.00	0.00
2 d.1	KNR 2-17 0102-05	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %	m ²	10.5	0.00	0.00
3 d.1	KNR 9-16 0105-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm	m ² izolacji	10.5	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		UKŁAD N - NAWIEWNY				
4 d.2	KNR 2-17 0106-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/II o obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 65 %	m ²	8.5	0.00	0.00
5 d.2	analogia	Wykonanie i montaż konstrukcji do podwieszenia centrali wentylacyjnej	szt.	1.00	0.00	0.00
6 d.2	KNR 2-17 0321-09	Dostawa i Montaż centrali wentylacyjnej	szt.	1.00	0.00	0.00
7 d.2	KNR 2-17 0320-02	Nagrzewnica elektryczna kanałowa 500*300mm	szt.	1.00	0.00	0.00
8 d.2	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.	6	0.00	0.00
9 d.2	KNR 2-17 0140-02 z.o.3.3. 9903	Anemostaty kołowe typ D o śr.do 280 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	8	0.00	0.00
10 d.2	KNR 9-16 0105-04	Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym samoprzylepną matą lamelową KLIMAFIX firmy ROCKWOOL - udział kształtek do 65%; obwód kanałów do 2000 mm	m ² izolacji	8.5	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		UKŁAD - WYWIEWNY I WYRZUTNIA				
11 d.3	KNR 2-17 0111-04	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1400 mm łączone profilami kołnierzo- wymi - udział kształtek do 65 %	m ²	8	0.00	0.00
12 d.3	KNR 2-17 0141-06 z.o.3.3. 9903	Dyfuzory wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - w obiektach modernizowanych	szt.	6	0.00	0.00
	analogia					
13 d.3	KNR 2-17 0131-02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm	szt.	6	0.00	0.00
14 d.3	KNR 2-17 0146-02 z.o.3.2. 9902-12 z.o.3.3. 9903	Wyrzutnie dachowe prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm - na wysokości 8-15 m - w obiektach modernizowanych	szt.	1	0.00	0.00
	analogia					
15 d.3	KNR AT-30 0301-11	Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Uni-Standard o wysokości do 13,5 m	kol.	30	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji mechanicznej pomiary wydajności wentylacji mechanicznej				
16 d.4	wycena indywidualna	Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacji , pomiary wydajności wentylacji mechanicznej	kpl	1.00	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Roboty elektryczne				
17 d.5	KNR-W 4-03 1120-02	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.	3	0.00	0.00
18 d.5	KNR-W 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z kloszem	kpl.	9	0.00	0.00
19 d.5	KNR-W 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	30	0.00	0.00
20 d.5	KNR 5-08 0515- 08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W	szt.	8	0.00	0.00
21 d.5	KNR 5-08 0515- 08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych do oświetlenia pomieszczeń przemysłowych-oprawy pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych z odbłyśnikiem-przykręcane końcowe-2x40W - z modułem awaryjnym dwugodzinny	szt.	2	0.00	0.00
22 d.5	analogia	Pomiary natężenia oświetlenia , pomiary rezystancji izolacji , pomiary pętli zwarcia	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		Roboty budowlane				
23 d.6	wycena indywidualna	Przejścia przez przegrody budowlane wraz z obróbką	szt	2	0.00	0.00

PODSUMOWANIE

	CAŁY KOSZTORYS
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł